

新疆生产建设兵团第十三师新星市生态环境局

十三师环审表〔2026〕26号

关于哈密华运物流有限责任公司钢材、废钢 加工建设项目（三期）环境影响 报告表的批复

新疆华运物资有限责任公司：

《哈密华运物流有限责任公司钢材、废钢加工建设项目（三期）环境影响报告表》（以下简称报告表）及相关材料收悉，现批复如下：

一、项目位于新星经济技术开发区汽车产业园，占地面积52524.17平方米，中心地理位置坐标为东经93°32′16.378″，北纬42°53′12.712″。项目区东侧为空地，南侧为中石油哈密公司虹星三场LNG加油加气站，西侧为现状道路，北侧为哈密市众联铸钢有限责任公司。项目回收周边厂矿企业废钢铁为原料，建设一条年产30000吨废钢破碎料生产线。总投资8000万元，其中环保投资69万元，占总投资的0.863%。

项目符合国家、地方相关法律法规和产业政策要求，在严格落实报告表提出的各项环境保护措施和本批复的前提下，从环境保护角度综合考虑，项目建设和运营造成的不良环境影响可得到减缓和控制，原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应认真落实报告表提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）施工期：加强施工期环境保护工作，落实建设单位内部的环境管理机构和人员配置，严格按照报告表有关要求落实相关措施，防止施工废水、扬尘、噪声污染，水土流失和生态破坏。

（二）运营期

1.严格落实大气环境保护措施

（1）有组织废气

破碎系统产生的粉尘分别经“集尘罩+布袋除尘器”处理后通过 1 根 15m 高排气筒排放，颗粒物有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中排放限值要求。

（2）无组织废气

项目建设全封闭式生产车间，剪切工序在厂房内进行。厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值中无组织排放监控浓度限值。

2.严格落实水环境保护措施

项目无生产废水，生活污水排入厂区化粪池，定期拉运至哈密市污水处理厂处置，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 的三级标准。

3.严格落实声环境保护措施

选择低噪声设备合理布局，采用隔声、减振等综合治理措施，加强设备维护与保养，确保厂界环境噪声排放限值达到《工业企

业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实固体废物污染防治措施

（1）危险废物

废润滑油、废润滑油桶暂存危险废物贮存库内，定期交有危险废物处置资质的单位处置。严格按照《危险废物转移管理办法》《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行危险废物的收集、运输、贮存，建立相应规章制度和污染防治措施。

（2）一般固体废物

除尘器收集粉尘、分选杂质收集后外售综合利用，废布袋厂家更换后回收处置。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行一般工业固体废物的收集、运输、贮存。

5.严格落实环境风险防范措施

严格落实报告表提出的环境风险防范措施。定期对环保设备维护与保养。制订突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保风险事故得到有效控制。

6.严格落实土壤及地下水污染防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，将厂区划分为重点防渗区（化粪池、危废贮存库）、简单防渗区（办公生活用房及生产车间、厂区道路）。根据不同的防渗区采取相应的防渗措施。落实地下水污染监控计划和风险防

范措施，避免对地下水环境造成污染。项目运行过程中强化监控手段，定期检查，杜绝厂区内有事故性排放源的存在，减少环境风险，同时严防生产装置、管道的跑、冒、滴、漏，保护项目区地下水资源。

三、项目不涉及总量控制指标。

四、第十三师生态环境保护综合行政执法支队开展环保“三同时”监督检查，火箭农场应急管理和生态保护办公室做好日常监督管理工作。项目发生实际排污行为前，按照《排污许可管理办法》申请取得排污许可证或填报登记表。项目建成后开展环境保护验收工作，验收合格后，方可正式投入运行。如项目发生重大变动，环评文件须报有审批权的生态环境部门重新审批。自环评文件批准之日起满5年，工程方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。

五、妥善保管本批复及报告表。

新疆生产建设兵团第十三师生态环境局

2026年8月27日



抄送：火箭农场应急管理和生态保护办公室，昌吉市新瑞鑫诚环保咨询服务
务有限公司